

MEMORIA DE ACABADOS BUNGALOWS CORAL BEACH

Fachadas, cerramientos...

- Se reparará toda la fachada e impermeabilizará la cubierta, pintando completamente todo los paramentos.
- Separación entre terrazas de los Bungalows se realizará con fábrica de bloque, revestido y pintado. Repaso de jardinería e instalación de riego por goteo para las plantas.

Solados.

- Se sustituirá el pavimento existente de la casa, por tarima vinílica SPC STATIC PRO 1220X228X4MM, además del zócalo de PVC.

Carpintería.

- Sustitución de carpintería existente por **Carpintería** en madera **lacada en color blanco**.
- Se pondrá falso techo en la habitación con techo de madera.

Equipamientos...

- Se sustituirá el aire acondicionado por equipos nuevos.

Terrazas...

- Se sustituirá las plaquetas de las terrazas que estén defectuosas.

Urbanización...

- Preparación de la urbanización de todo el ámbito.

La empresa promotora se reserva el derecho de modificar total o parcialmente esta memoria, manteniendo el mismo nivel de calidad, y notificando cualquier cambio a sus clientes.